



RAKSTUROJOŠIE PARAMETRI

SISTĒMAS APZĪMĒJUMS	CAURULVADA DIAMĒTRS (mm)	CAURULVADA GARUMS (m)	ATJAUNOJAMĀIS ASFALTBETONA SEGUMS BRAUKTUVĒI (m ²)	ATJAUNOJAMĀIS BETONA SEGUMS IETVEI (m ²)	ATJAUNOJAMĀIS ZĀLĀJA SEGUMS (m ²)
LKT	LK1 DN700	300			
	LK1 DN110	264			
ŪKT	U1 OD100	10			
GP			735	10	940

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvtaulajā ietvertajiem nosacījumiem

Būvprojekta vadītājs: Edgars Lankups

Sertifikāta numurs: 3-00472

Datums: _____

Paraksts: _____

Šī būvprojekta LKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: Edgars Lankups

Sertifikāta numurs: 3-00472

Datums: _____

Paraksts: _____

- PIEZĪMES**
1. PROJEKTS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "Geo Development", 2016. GADA APRĪLĪ IZSTRĀDĀTĀ TOPOGRĀFISKĀ PLĀNĀ LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMĀ
 2. TRASE PROJEKTĒTA SASKAŅĀ AR RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDES 2016. GADA 30. JŪNIJĀ IZSNIEGTO INŽENIERU TĪKLU TRASES IERĀDI NR. ŪK-0023. APZĪMĒJUMUS SKAT. LAPĀ "GP-1"
 3. KABELU ZONĀ RAKŠANAS DARBUS VEIKT BEZ MEHĀNISMU PIELIETOŠANAS
 4. ĢEOTEHNISKĀS IZPĒTES GRUNŠU APZĪMĒJUMUS UN RAKSTURLIELUMUS SKAT. ĢEOTEHNISKĀ ATSKAITĒ, KAS PIEVIENOTA SĒJUMĀ.

BŪVES GALVENAIS LIETOŠANAS VEIDS PĒC BŪVJU KLASIFIKĀCIJAS IR 2223 - VIETĒJAS NOZĪMES NOTEKŪDEŅU CAURULVADI

PROJEKTĒTĀJS: SIA "Aqua-Brambis" Sietas iela 21-412, Rīga LV-1010, Latvija Tālrunis: +371 67332087 Fakss: +371 67178765 info@brambis.lv		PASŪTĪTĀJS: RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS ĢERTRŪDES IELA 36, RĪGA, LV-1011, LATVIJA				
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	BŪVĪBĒKTS:	PASŪTĪTUMA NUMURS:	1607
BŪVPROJ.VAD.	E.LANKUPS		3.05.2017.	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS AKĀCIJU IELĀ UN CAURTEKAS ZOLITŪDES IELĀ PIE AKĀCIJAS IELAS PĀRBŪVE	STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	E.LANKUPS		3.05.2017.		MARKA:	GP
PĀRBAUDĪJA	I.LIBKOVSKA		3.05.2017.		LAPAS NR.:	2
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	2
					MĒROGS:	1:500
					ARĢIVA REG. NUMURS:	1607a

FAILS: 1607_BP_Plans_GP-2.dwg